

Техническая спецификация закупаемых работ, услуг

Наименование закупки	Работы по устройству встраиваемой створки в наружный витраж
Структурное подразделение (Заказчик)	Департамент развития инфраструктуры
Планируемая сумма закупа	500 000 тенге.
Наименование работ/услуг	Работы по устройству встраиваемой створки в наружный витраж
Описание работ/услуг, объем	<p>Алюминиевые конструкции системы ALUSTAR. Встроенные конструкции алюминиевые окна (теплая серия) ALUSTAR КПТ 74 – 3,345 м2.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Демонтаж наружного стеклопакета – 3,345 м2. 2. Монтаж заново заказанного стекла (витраж) – 2,328 м2. 3. Монтаж заново заказанного стекла (створка) – 1,017 м2. 4. Демонтаж и монтаж декоративного стекла на спайдерах 1650x1600 – 3 шт. 5. Заказ новых стеклопакетов – 2,328 м2 (витраж)+1,0 м2 (створка) 6. Стеклопакеты (закаленное стекло) 32 мм (6-10-4-10-4) – 3,345 м2. 7. Монтаж и сборка – 3,345 м2. <p>Примечание: Цвет устанавливаемого алюминиевого профиля не должен отличаться от общей цветовой гаммы существующего алюминиевого профиля.</p>
Основные требования к работам/услуг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие опыта работы в аналогичных проектах не менее 5 лет. 2. Соблюдение требования по охране труда и технике безопасности при выполнении высотных работ. Наличие допусков по БиОТ — обязательно.
Разрешительные документы	Лицензии, сертификаты, аттестаты и свидетельство
Гарантийный срок (в месяцах)	24
Сроки оказания работ/услуг	20 календарных дней
Место оказания работ/услуг	г. Астана, проспект Б. Момышулы, 5А
Сопутствующие услуги (при необходимости)	
Иные требования	